

„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej i podziemnych przepompowni ścieków w miejscowościach: Chocz - etap III, Kwileń i Stary Olesiec”

Całkowita wartość projektu: 12 225 189,82 zł
kwota dofinansowania: 6 336 226,41 zł
Realizacja całego projektu : 01.09.2014 do 29.12.2020 r.

Przedmiotem zadania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej i podziemnych przepompowni ścieków w miejscowościach Chocz, Kwileń i Stary Olesiec. Zakres robót budowlanych obejmował będzie:

- a) budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej \varnothing 200/160 mm wraz z odgałęzieniami oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej Dz 90 mm PE w ulicach: Słonecznej, ks. Pawłowskiego, Kasztanowej, Wiśniowej, Łąkowej, Zagórowskiej, Wieczorka (obecnie gen. Edmunda Taczanowskiego), Bursztynowej, Wiklinowej, Słowackiego, Rynek, Konopnickiej, Grodzieckiej w miejscowości Chocz wraz z 3 przepompowniami ścieków;
- b) budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej \varnothing 200/160 mm wraz z odgałęzieniami w ulicach: Kaliskiej, pl. 1-go Maja, Kościuszki, Pleszewskiej w miejscowości Chocz;
- c) budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej \varnothing 200/160 mm wraz z odgałęzieniami oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej Dz 90 mm PE w miejscowości Kwileń wraz z 3 przepompowniami ścieków;
- d) budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej \varnothing 200/160 mm wraz z odgałęzieniami oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej \varnothing 110/90 mm w miejscowości Stary Olesiec wraz z 3 przepompowniami ścieków.

„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej i podziemnych przepompowni ścieków w miejscowościach: Chocz - etap III, Kwileń i Stary Olesiec”

- Całkowita długość planowanej do budowy w ramach przedmiotowego zadania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi 10 356 m, sieci kanalizacji tłocznej 4486,0 m, przyłączy 2 548 m. Łączna długość wybudowanej w ramach przedmiotowego projektu sieci kanalizacyjnej (sieć grawitacyjna + tłoczna + przyłącza) wyniesie zatem 17 390 m. Wykonanych zostanie łącznie 445 odgałęzień.



„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzzeniami oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej i podziemnych przepompowni ścieków w miejscowościach: Chocz - etap III, Kwileń i Stary Olesiec”

